

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 35 del 13/04/2023

**Ditta Dea Impianti srl** - lavori di sostituzione UPS (gruppo di continuità) Cabina MT/BT Cisi 1  
**CIG: ZOE3BE006C**

### PREMESSO CHE:

- Il Consorzio è proprietario dell'incubatore di impresa, ubicato in Taranto alla via del Tratturello Tarantino n. 6 denominato ex Cisi;
- A seguito della manutenzione ordinaria, eseguita dalla ditta Dea Impianti sulle Cabine MT/BT dell'incubatore ASI, è stato riscontrato che nella cabina MT/BT del Cisi 1 l'impianto non funzionava perché l'ups (gruppo di continuità) risulta essere guasto e quindi da sostituire;
- Considerata l'urgenza, il Consorzio ha chiesto per le vie brevi preventivo di spesa per la fornitura di nuovo ups a servizio della cabina MT/BT Cisi 1 alla ditta Dea Impianti srl via della Transumanza 5/E – 74123 Taranto;
- In data 04/07/23 la ditta inviava mediante mail scheda di manutenzione e foglio di servizio, nonché preventivo n. 76 per la sostituzione di ups, che si allega, per un importo di € 1.354,52 oltre IVA;
- Ritenuto congruo detto preventivo;
- L'acquisizione delle suddette prestazioni è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.Lgs 36/2023;
- Considerato che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- Valutato il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso di documentata esperienza pregressa idonea all'esecuzione del contratto;
- Stante l'esiguità dell'importo, e l'affidabilità dell'affidatario, non è richiesta garanzia definitiva;

### IL DIRIGENTE

- Visto il D.Lgs 36/2023.;
- Ritenuta la necessità di provvedere in merito:

### DETERMINA

1. Di affidare i lavori di sostituzione ups (gruppo di continuità) a servizio della Cabina MT/BT Cisi 1 per un importo di € 1.354,52 oltre IVA, alla ditta Dea Impianti srl via della Transumanza 5/E – 74123 Taranto;



2. Conseguentemente per quanto sopra di imputare la somma di € 1.354,52 sul codice di bilancio 4.7.C.01 denominato “costi manutenzione ex Cisi” mentre la relativa Iva sia imputata sul codice di 1.6.B.04 denominato “IVA c/acquisti”;
3. Di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti
4. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Dirigente  
Ing. Giacinto Angelastri

- Smart CIG
- [Accessibilità](#)
  - [Contattaci](#)
  - [Privacy-Cookies](#)



AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Mario Vettore

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI TARANTO - UFFICIO TECNICO

#### **Cambia profilo - Logout**

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## **Smart CIG: Dettaglio dati CIG**

### Dettagli della comunicazione

CIG	<b>Z0E3BE006C</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 1.354,52
Oggetto	lavori di sostituzione UPS (gruppo di continuità) Cabina MT/BT Cisi 1
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

V1.4.3

COM010E/10.119.142.122

## Contatti

[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

## Quicklinks

- [Portale istituzionale](#)
- [Portale servizi](#)

## Sezione Link Utili

- [Note legali](#)
- [Copyright](#)
- [Privacy-Cookies](#)
- [Accessibilità](#)

## ASI Taranto - Carlo Carrino

---

**Da:** ASI Taranto - Segreteria  
**Inviato:** martedì 4 luglio 2023 12:47  
**A:** ASI Taranto - Carlo Carrino  
**Oggetto:** I: Schede di Manutenzione Cabine MT/BT ASI Incubatore Cisi 1-2 - GIUGNO 2023 + PREVENTIVO per sostituzione Ups Cabina MT/BT Cisi 1  
**Allegati:** Fds 9488 del 29.06.2023.pdf; Schede di Manutenzione Consorzio Asi Cabina Elettrica MT-BT Cisi 1-2\_Giugno '23.pdf; Dea Impianti 076-23-A\_Consorzio Asi Sostituzione UPS Cabina MT.pdf

**Priorità:** Alta

CONSORZIO PER L'AREA DI  
SVILUPPO INDUSTRIALE DI  
TARANTO  
Protocollo in Entrata num: 1330  
Data Protocollo: 04/07/2023

Dir.-Massafra-Vettore



**Da:** Domenico Deandri <domenico.deandri@deaimpanti.it>  
**Inviato:** martedì 4 luglio 2023 12:36  
**A:** ASI Taranto - Segreteria <segreteria@asitaranto.it>; ASI Taranto - Giacinto Angelastrì <g.angelastrì@asitaranto.it>  
**Cc:** Gianni Deandri <gianni.deandri@deaimpanti.it>; Vito Deandri <vito.deandri@deaimpanti.it>  
**Oggetto:** Schede di Manutenzione Cabine MT/BT ASI Incubatore Cisi 1-2 - GIUGNO 2023 + PREVENTIVO per sostituzione Ups Cabina MT/BT Cisi 1

Buongiorno,

in allegato Vi invio le schede della manutenzione eseguita come in oggetto e il relativo foglio di lavoro.

Allego inoltre il preventivo per sostituzione dell' ups guasto della cabina MT/BT (vedi schede di manutenzione).

Al momento abbiamo installato un **nostro ups provvisorio** per far funzionare l'impianto.

Restiamo in attesa di Vs. ordine per procedere alla sostituzione.

Saluti



DEA IMPIANTI S.R.L.  
Via della Transumanza, 5/E - 74123 TA  
P.I./C.F. 02365420732  
TEL: 099.4730597 - FAX: 099.4729063  
Mail: [info@deaimpanti.it](mailto:info@deaimpanti.it) PEC: [info.deaimpanti@pec.it](mailto:info.deaimpanti@pec.it)  
[www.deaimpanti.eu](http://www.deaimpanti.eu)

---

Domenico Deandri  
Ufficio Tecnico - Ufficio Acquisti - Magazzino  
Mail: [domenico.deandri@deaimpanti.it](mailto:domenico.deandri@deaimpanti.it)



*La presente comunicazione e ogni suo allegato è destinata esclusivamente al soggetto indicato quale destinatario o ad eventuali altri soggetti autorizzati a riceverla. Essa contiene informazioni strettamente confidenziali e riservate, la cui comunicazione o diffusione a terzi è proibita, salvo che non sia stata espressamente autorizzata. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di darne immediata comunicazione al mittente e di cancellarne ogni evidenza dai Vostri supporti. Rif. D.L. 196/2003.*



# deaimpanti

Progettazione, installazione, riparazione e manutenzione impianti elettrici, elettronici, civili e industriali

Dea Impianti s.r.l.  
Via della Transumanza, 5/E  
74123 Taranto - TA  
Tel. 099/4730597  
C.F./P. IVA 023665420732  
Codice SDI: W7YVJK9  
e-mail: info@deaimpanti.it  
pec: info.deaimpanti@pec.it

FOLGIO DI SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

DI 1957	FOLGIO N° 09488
------------	--------------------

Cliente	CONSORCIO ASI
Indirizzo	VIA BELTRANDINO TARANTINO 6
Rif. ordine Cliente n°	_____ del _____
Intervento richiesto dal sig.	ING ANGELA SRI
Motivazione	MANUTENZIONE ORDINARIA
Tipo Impianto	ELETTRICO
Data richiesta intervento	_____
Tipologia di intervento	<input type="checkbox"/> GARANZIA <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATTO <input type="checkbox"/> DA ADDEBITARE <input type="checkbox"/> DIRITTO DI CHIAMATA

Descrizione dei lavori eseguiti  
 ESEGUITO MANUTENZIONE ORDINARIA CABINE MT/BT TRAF. UPS, RIFASAMENTO ILLUMINAZIONE, CISI 1-2 CONE DA SCHERRE ACCIATE.

Data intervento	29/6/23	Firma del Tecnico	
-----------------	---------	-------------------	--

Materiali Impiegati: Rif. DDT n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Quantità	Descrizione	Quantità	Descrizione
1	UPS MULETO PER RIATTIVARE INTERVENTO MT GENERACE		

Data	Tecnico	Data	alle	Data	alle	Totale ore
29/6/23	SARVESTI	6:00	9:30			3.30
	GIORZANI	6:00	9:30			3.30
	LOMBARDI	6:00	9:30			3.30
	PULLINARI	6:00	9:30			3.30

Km andata	Km ritorno	Totale Km	Totale ore intervento (escluso viaggio)
-----------	------------	-----------	---

Ore viaggio andata	Ore viaggio ritorno	Totale ore viaggio	TIMBRO e FIRMA del CLIENTE
--------------------	---------------------	--------------------	----------------------------

NOTE: INTERVENTO PREVISTO A CAUSA UPS CABINA CISI 1 QUANTO E' NELLA MT GEN. MT NON FUNZIONANTE

MOD 02 DOP 03.01

DENOMINAZIONE IMPIANTO : <b>CONSORZIO ASI - Cabine Elettriche Cisi 1 e 2</b>				
OL. 1957		COPIA PER IL CLIENTE		
DATA : 29/06/2023				
VOCE	ESITO		PERIODICITA'	
	POS	NEG		
LEGENDA PERIODICITA': A= Annuale S= Semestrale T= Trimestrale M= Mensile B= Biennale			<b>IMPIANTO ELETTRICO (CISI 1)</b>	
<b>G.F. MT/BT</b>				
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		M
Esame a vista delle strutture metalliche				
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		M
Verifica funzionalità				
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		M
Verifica ventilazione forzata cabina				
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		M
Lettura strumenti di misura				
<b>BATTERIE DI RIFASAMENTO</b>				
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M	
Pulizia quadri e verifica funzionalità				
<b>UPS</b>				
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M	
Verifica stato di conservazione e di carica				
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M	
Controllo pannelli sinottici e centraline di comando				
<b>INT. MT - TRAF. MT / BT</b>				
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M	
Verifica di funzionamento relè differenziali				
<b>CORPI ILLUMINANTI LUCE NORMALE, EMERGENZA E ILLUMINAZIONE CABINA MT</b>				
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M	
Controllo o eventuale sostituzione lampad non funzionanti				

EVENTUALI NOTE :

SI SEGNALE:

TRAF 1 E RELATIVO INTERRUTTORE DI BASSA TENSIONE DI NUOVA INSTALLAZIONE NON ANCORA COLLAUDATO

INTERRUTTORE BT TRAF 1 SOSTITUITO CON TRAF 2 NON FUNZIONANTE

INTERRUTTORE GENERALE MT DIFETTOSO IN APERTURA E NON CARICA LA MOLLA, NECESSITA DI MANUTENZIONE STRAORDI

NARIA DA PARTE DEL SERVICE ABB

LAMPADA D'EMERGENZA 18W GUASTA DA SOSTITUIRE

UPS CABINA GENERALE GUASTO (E' STATO SOSTITUITO MOMENTANEAMENTE CON UNO DI NS. FORNITURA PER PERMETTERE

L'ACCENSIONE DELL'IMPIANTO)





MOD 02 DOP.03.01

DENOMINAZIONE IMPIANTO : **CONSORZIO ASI - Cabine Elettriche Cisi 1 e 2**

OL 1957

COPIA PER IL CLIENTE

DATA : 29/06/2023

VOCE	ESITO		PERIODICITA'	LEGENDA PERIODICITA': A= Annuale S= Semestrale T= Trimestrale M= Mensile B= Biennale	IMPIANTO ELETTRICO (CISI 1)
	POS	NEG			
<b>Q.E. MT/BT</b>					
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Verifica efficienza apparecchiature	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Presenza corpi estranei all'interno dei quadri	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Controllo serraggio connessioni	
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Controllo cavedi passaggio cavi	
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Pulizia e lubrificazione organi meccanici	
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Pulizia e serraggio morsettiere	
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Controllo illuminazione interna degli scomparti, resistenze anticondensa, spie presenza rete	
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Verifica intelligibilità delle targhe di sequenza manovre	
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Messa fuori servizio quadri, con successiva pulizia, serraggio morsetti, controllo degli organi di sezionamento, di protezione, interblocchi e apparecchiature di controllo	
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Controllo delle superfici di contatto delle apparecchiature di sezionamento	
11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Pulizia generale e verifica temperatura trasformatori in resina	
12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Controllo presenza ostruzioni nei canali di raffreddamento	
13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Controllo serraggio bulloneria terminali MT	
14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Controllo funzionamento centraline di comando ventilazione	
15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Controllo collegamenti sonde di temperatura	
<b>RETE DI TERRA</b>					
16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Ispezione e verifica dello stato dei conduttori PE-PEN	
17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Verifica connessione tra conduttore e morsetto di terra	
18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Verifica connessione tra conduttore e strutture di ferro del C.A.	
<b>CORPI ILLUMINANTI LUCE NORMALE, EMERGENZA E ILLUMINAZIONE CABINA MT</b>					
19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Pulizia e controllo fissaggio	

EVENTUALI NOTE :

---



---



---



---



---

MOD 02 DOP 03.01

DENOMINAZIONE IMPIANTO : <b>CONSORZIO ASI - Cabine Elettriche Cisi 1 e 2.</b>				
OL 1957		COPIA PER IL CLIENTE		
DATA : 29/06/2023				
VOCE	ESITO		PERIODICITA'	
	POS	NEG		
LEGENDA PERIODICITA': A= Annuale S= Semestrale T= Trimestrale M= Mensile B= Biennale			<b>IMPIANTO ELETTRICO (CISI 2)</b>	
<b>G.E. MT/BT</b>				
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		M
Esame a vista delle strutture metalliche				
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		M
Verifica funzionalità				
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		M
Verifica ventilazione forzata cabina				
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		M
Lettura strumenti di misura				
<b>BATTERIE DI RIFASAMENTO</b>				
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M	
Pulizia quadri e verifica funzionalità				
<b>UPS</b>				
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M	
Verifica stato di conservazione e di carica				
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M	
Controllo pannelli sinottici e centraline di comando				
<b>10kV MT - Tratto MT / BT</b>				
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M	
Verifica di funzionamento relè differenziali				
<b>GRUPPI ILLUMINANTI FLUORE NORMALE E EMERGENZA E ILLUMINAZIONE CABINA MT</b>				
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M	
Controllo o eventuale sostituzione lampadi non funzionanti				

**EVENTUALI NOTE :**

SI SEGNALE:

UPS AUSILIARI CABINA GUASTO

TRAF0 2 CON LESIONI SU AVVOLGIMENTO PRIMARIO E RUGGINE SUL TRAFERRO (SPENTO)

TRAF0 1 CON PRINCIPI DI RUGGINE SUL TRAFERRO

INTERRUTTORE GENERALE DI PARTENZA CISI 2 MT DIFETTOSO IN APERTURA, NECESSITA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DA PARTE DEL SERVICE ABB


INTERRUTTORE DIFFERENZIALE VIGIREX PALAZZINA SCOLLEGATO

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE VIGIREX ZONA A SCOLLEGATO

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE VIGIREX ZONA C SCOLLEGATO

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE VIGIREX DA G.E. A PALAZZINA UFFICI SCOLLEGATO

ANALIZZATORE DI RETE ZONA EFGHI SPENTO





MOD 02 DOP 03.01

DENOMINAZIONE IMPIANTO : <b>CONSORZIO ASI - Cabine Elettriche Cisi 1 e 2</b>				
OL.1957		COPIA PER IL CLIENTE		
DATA : 29/06/2023				
VOCE	ESITO		PERIODICITA'	<b>LEGENDA PERIODICITA':</b> A= Annuale S= Semestrale T= Trimestrale M= Mensile B= Biennale
	POS	NEG		
<b>IMPIANTO ELETTRICO (CISI 2)</b>				
<b>0.5 MT/ET</b>				
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Verifica efficienza apparecchiature
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Presenza corpi estranei all'interno dei quadri
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Controllo serraggio connessioni
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Controllo cavedi passaggio cavi
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Pulizia e lubrificazione organi meccanici
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Pulizia e serraggio morsettiere
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Controllo illuminazione interna degli scomparti, resistenze anticondensa, spie presenza rete
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Verifica intelligibilità delle targhe di sequenza manovre
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Messa fuori servizio quadri, con successiva pulizia, serraggio morsetti, controllo degli organi di sezionamento, di protezione, interblocchi e apparecchiature di controllo
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Controllo delle superfici di contatto delle apparecchiature di sezionamento
11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Pulizia generale e verifica temperatura trasformatori in resina
12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Controllo presenza ostruzioni nei canali di raffreddamento
13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Controllo serraggio bulloneria terminali MT
14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Controllo funzionamento centraline di comando ventilazione
15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Controllo collegamenti sonde di temperatura
<b>RETE DI TERRA</b>				
16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Ispezione e verifica dello stato dei conduttori PE-PEN
17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Verifica connessione tra conduttore e morsetto di terra
18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Verifica connessione tra conduttore e strutture di ferro del C.A.
<b>CORPI ILLUMINANTI LUCE NORMALE EMERGENZA E ILLUMINAZIONE CABINA MT</b>				
19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Pulizia e controllo fissaggio

**EVENTUALI NOTE :**

---



---



---



---



---



**Dea Impianti S.r.l.**

Via della Transumanza 5/E  
74123 Taranto (TA)  
C. F. / P. IVA 02365420732  
Tel.: 099-4730597 - Fax: 099-4729063  
E-mail: info@deaimpanti.it

SPETT.LE  
**CONSORZIO ASI**  
VIA GOBETTI 5  
74100 TARANTO (TA)

LUOGO DI DESTINAZIONE  
INCUBATORE CISI  
VIA DEL TRATTURELLO TARANTINO 6  
74123 TARANTO (TA)

**soateam**  
società organismo di attestazione spa



**Preventivo**

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAK	TECNICO	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
000605	IT00160180733		0997793842		Deandri D.	76	02-02-23	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					
Bonifico bancario 60 gg. DF-FM			-					
			IBAN: IT-12-R-0200815809-000010729382					

COD. ART.	DESCRIZIONE	UM.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCM.	PREZZO TOTALE
LEG310117	<p>Oggetto : Sostituzione UPS Cabina MT/BT CISI 1</p> <p>A seguito della manutenzione ordinaria programmata eseguita dai ns. tecnici in data 29/06/2023 sulle cabine MT/BT, Vi comunichiamo che è necessario sostituire l'ups della cabina MT del Cisi 1, per tanto di seguito vi invio offerta:</p> <p>Il lavoro prevede la sostituzione dell'ups guasto con uno nuovo (CEI-016) di ns. fornitura:</p> <p>UPS ONLINE MONOFASE D.C. 2500VA PER CABINE MT/BT Conforme alla normativa CEI 0-16 L'UPS Whad CAB è dotato di una RISERVA DI CARICA che consente alle batterie di mantenere una riserva di energia per garantire sempre il riarmo della bobina ed il ripristino della piena funzionalità della cabina.</p>	NR.	1,00	1.354,5220		1.354,52

CONDIZIONI DI FORNITURA		<b>IMPORTO TOTALE (Iva esclusa)</b>	
Validità offerta	30 gg.	<b>EUR</b>	<b>1.354,52</b>
Tempi di consegna	2 gg. data ordine		
Pagamento:	Vs. solito		
Iva	come previsto per legge		
Esclusioni	quanto non specificato		
UFFICIO TECNICO	RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE	TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE	
Dea Impianti s.r.l. (Per. Ind. Deandri Domenico)			
<i>Deandri Domenico</i>			

In attesa di un Vs riscontro e disponibili per qualsiasi chiarimento, distintamente salutiamo.